
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY KONSERWATORSKIE W KOŚCIELE P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIETEGO W MY-
SZEWIE - RENOWACJA DACHU
ADRES INWESTYCJI : Myszewo, 82-230 Nowy Staw, dz. nr 105
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach
ADRES INWESTORA : Świerki 29, 82-230 Nowy Staw

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Myszewo kościół					
1		ROBOTY RENOWACYJNE DACHU			
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		698.716	m ²	698.716	
				RAZEM	698.716
2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		698.716	m ²	698.716	
				RAZEM	698.716
3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		53.84	m	53.840	
				RAZEM	53.840
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		80.9	m	80.900	
				RAZEM	80.900
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		26.697	m ²	26.697	
				RAZEM	26.697
6	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		17.468	m ³	17.468	
				RAZEM	17.468
6'	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		17.468	m ³	17.468	
				RAZEM	17.468
7	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	t		
		31.442	t	31.442	
				RAZEM	31.442
2		ROBOTY CIESIELSKIE DACHU			
8	KNR 4-01 0430-10 kalk. własna	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski czołowe wtórne	m		
		24.27	m	24.270	
				RAZEM	24.270
9	KNR 4-01 0414-11	Montaż odtworzonych historycznych desek czołowych profilowanych okapu	m		
		24.27	m	24.270	
				RAZEM	24.270
10	KNR 19-01 0416-03	Wymiana podłóg poddasza z desek podłogowych o grubości 32 mm na styk	m ²		
		64.848	m ²	64.848	
				RAZEM	64.848
11	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami drewnianymi o nietypowym przekroju o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		698.716	m ²	698.716	
				RAZEM	698.716
12	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
		698.716	m ²	698.716	
				RAZEM	698.716
13	KNR 19-01 0405-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty 33x20	m		
		14.916	m	14.916	
				RAZEM	14.916
14	KNR 19-01 0405-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt		
		17.2	szt	17.200	
				RAZEM	17.200
15	KNR 19-01 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie 26x16	m		
		30.586	m	30.586	
				RAZEM	30.586
16	KNR 19-01 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kleszcz, jętka 25x14	m		
		23.135	m	23.135	
				RAZEM	23.135
17	KNR 19-01 0405-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - słupy 26x15	m		
		14.22	m	14.220	
				RAZEM	14.220

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 19-01 0405-08	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze, zastrzały, stężenia 25x14 24.64	m m	 24.640	
				RAZEM	24.640
19	KNR 19-01 0405-09	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belka 33x30 77	m m	 77.000	
				RAZEM	77.000
20	TZKNBK V - 342	Struganie ręczne w ilości do 0.15 m2 z wygładzeniem - drewno miękkie 25.948	m ² m ²	 25.948	
				RAZEM	25.948
21	TZKNBK V - 343	Struganie ręczne w ilości do 0.25 m2 z wygładzeniem - drewno miękkie 22.241	m ² m ²	 22.241	
				RAZEM	22.241
22	TZKNBK V - 344	Struganie ręczne w ilości do 0.50 m2 z wygładzeniem - drewno miękkie 18.534	m ² m ²	 18.534	
				RAZEM	18.534
23	TZKNBK V - 314 kalk. własna	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.16 m2, głębokość wycięcia 10 cm - wzmocnienie ostruganych ubytków drewna masą na bazie żywic poliuretanowych 172.987	szt. szt.	 172.987	
				RAZEM	172.987
24	TZKNBK V - 316 kalk. własna	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.25 m2, głębokość wycięcia 10 cm - wzmocnienie ostruganych ubytków drewna masą na bazie żywic poliuretanowych 88.964	szt. szt.	 88.964	
				RAZEM	88.964
25	TZKNBK V - 318 kalk. własna	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.50 m2, głębokość wycięcia 10 cm - wzmocnienie ostruganych ubytków drewna masą na bazie żywic poliuretanowych 37.068	szt. szt.	 37.068	
				RAZEM	37.068
3		ROBOTY DEZYNFEKCYJNE I IMPREGNACYJNE			
26	TZKNBK VII -298	Impregnacja desek przez jednokrotnie opryskiwanie preparatami solnymi. Wstępna dezynfekcja preparatem grzybobójczym. 370.680	m ² m ²	 370.680	
				RAZEM	370.680
27	TZKNBK VII -302	Impregnacja krawędziaków i belek przez jednokrotnie opryskiwanie preparatami solnymi. Wstępna dezynfekcja preparatem grzybobójczym. 2079.138	m ² m ²	 2079.138	
				RAZEM	2079.138
28	KNR 4-01 0610-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2 2449.818	m ² m ²	 2449.818	
				RAZEM	2449.818
29	KNR 4-01 0614-05	Odgrzybianie i zabezpieczenie desek przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami biobójczymi rozpuszczalnikowymi metodą smarowania 370.68	m ² m ²	 370.680	
				RAZEM	370.680
30	KNR 4-01 0614-07	Odgrzybianie i zabezpieczenie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania 2079.138	m ² m ²	 2079.138	
				RAZEM	2079.138
31	TZKNBK VII -230	Zabezpieczenie drewna oczyszczonego z grzybli przez wywiercenie otworu, wprowadzeniu impregnatu i zakółkowaniu otworu - oraz owiniecie folią impregnowanego elementu 200	szt. szt.	 200.000	
				RAZEM	200.000
4		ROBOTY POKRYWCZE			
32	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej 46.236	m ² m ²	 46.236	
				RAZEM	46.236
33	ZKNR C-2 08017-07	Uszczelnienia powierzchniowe - nacięcie 43.42	m m	 43.420	
				RAZEM	43.420
34	ZKNR C-2 08017-08	Uszczelnienia powierzchniowe - wypełnienie bruzdy silikonem dekarским 43.42	m m	 43.420	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	43.420
35	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		80.9	m	80.900	
				RAZEM	80.900
36	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m		
		53.84	m	53.840	
				RAZEM	53.840
37	KNR 19-01 0501-06	Pokrycie dachu dachówką holenderką	m ²		
		698.716	m ²	698.716	
				RAZEM	698.716
38	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem - dachówka holenderka	m		
		78.2	m	78.200	
				RAZEM	78.200
5	INSTALACJA ODGROMOWA DACHU				
39	KNR 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
40	KNR 4-03 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
41	KNR 4-03 1139-09	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
42	KNR 4-03 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m		
		46.87	m	46.870	
				RAZEM	46.870
43	KNR 4-03 1141-01	Demontaż osłony odprowadzającego przewodu odgromowego na podłożu drewnianym, ceglanym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR-W 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNR-W 5-08 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
46	KNR-W 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących do dachu ceramicznego	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
47	KNR-W 5-08 0601-03	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na konstrukcji na śruby	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
48	KNR-W 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
		46.5	m	46.500	
				RAZEM	46.500
49	KNR-W 5-08 0606-02	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m		
		84.29	m	84.290	
				RAZEM	84.290
50	KNR-W 5-08 0618-03	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wyłotowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
51	KNR-W 5-08 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
52	KNR-W 5-08 0619-02	Montaż złączy do rynny spadowej na ścianie w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
53	KNR-W 5-08 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
		6	szt.	6.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.000
54	KNR-W 5-08 0621-02	Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
55	KNR-W 5-08 0613-06	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość pograżenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. III	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
56	kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza, badania i odbiór uziemienia instalacji odgromowej dachu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000