

ZAŁĄCZNIK NR 1 - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY CEDRY WIELKIE UL. M. PŁAŻYŃSKIEGO 16, 83-020 CEDRY WIELKIE

Lp.	Rodzaj robót	Wartość netto (zł)
1	Roboty elektryczne	
	<i>Inwentaryzacja własna Opracowanie projektu budowlanego z uszczegółowieniem wykonawczym zgodnie z PFU i wytycznymi Inwestora. Demontaże instalacji - całość Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego Budowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku Montaż rozdzielnic głównej przystosowanej do zasilania z sieci i z agregatu prądotwórczego (przełączanie ręczne) Montaż rozdzielnic piętrowej Montaż rozdzielnic komputerowej przystosowanej do współpracy z UPS Montaż rozdzielnic kotłowni Montaż rozdzielnic Centrum Zarządzania Kryzysowego przystosowanej do współpracy z UPS Montaż urządzenia UPS dla Centrum Zarządzania Kryzysowego z czasem podtrzymania ok. 15 min. Montaż włączników Montaż instalacji siłowej Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego Instalacja oświetlenia zewnętrznego Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia Instalacja zasilająca Centrum Zarządzania Kryzysowego Dedykowana instalacja zasilająca urządzenia komputerowe (gniazda, wypusty etc) Instalacja uziemiająca wraz z uziomem Instalacja połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych Trasy kablowe Dokumentacja powykonawcza Pomiary odbiorcze <i>(bez pomiarów związanych z instalacją oświetlenia podstawowego)</i></i>	
2	Sieć LAN	
	<i>Inwentaryzacja stanu istniejącego Opracowanie projektu budowlanego z uszczegółowieniem wykonawczym zgodnie z PFU i wytycznymi Inwestora. Demontaże instalacji - całość Przebudowa przyłączy teleinformatycznych Montaż okablowania teleinformatycznego Montaż punktów przyłączeniowych LAN (punktów logicznych) Modernizacja istniejącego głównego punktu dystrybucyjnego (szafa serwerowej)- dostosowanie do zakresu zadania Trasy kablowe instalacji teleinformatycznych Dokumentacja powykonawcza Pomiary odbiorcze</i>	
3	System Monitoringu CCTV	
	<i>Inwentaryzacja stanu istniejącego</i>	

	<i>Opracowanie projektu budowlanego z uszczegółowieniem wykonawczym zgodnie z PFU i wytycznymi Inwestora. Demontaże instalacji - całość Montaż okablowania telewizji użytkowej Montaż wewnętrznych kamer IP Montaż zewnętrznych kamer IP Montaż rejestratora oraz switchy Trasy kablowe instalacji telewizji użytkowej Programowanie systemu CCTV Instalacja oprogramowania klienckiego Dokumentacja powykonawcza Szukolenie personelu</i>	
4	Roboty powiązane	
	<i>Roboty odtworzeniowe Zabezpieczenie elementów wyposażenia wnętrz, okien, drzwi, wykładzin, etc na czas prowadzenia robót.</i>	
	Razem wartość netto :	
	Podatek VAT	
	Razem brutto (z VAT)	

Sporządził :

....., dnia.....
(Podpis i pieczęć Wykonawcy) (data)

Wartości netto oraz z wartość podatku VAT i cenę należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku