

PROJEKT BUDOWLANY

STAROSTA MALBORSKI
82-200 Malbork
ul. Słowiański 17
PL. Słowiański 17
URZĄD
w Gdańsku
SZYBYTKÓW
ul. Pohulanka 2, 80-007 Gdańsk

Dotyczący: projekt prac budowlano-konserwatorskich kościoła

p.w. Św. Wojciecha w Świerkach

Adres: Świerki, 82-130 Nowy Staw, działka nr 13, obręb 0015

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach,
82-130 Nowy Staw

Opracowanie :

lp	Zakres opracowania	Sporządzający	Nr uprawnień	Podpis
1.	Architektura i konstrukcja	mgr inż. arch. Tadeusz Hołda	145/70	mgr inż. arch. Tadeusz Hołda UPRAWNIONY PROJEKTANT W ZAKRESIE ARCHITEKTURY nr ewid. 145/70/Gd.
		mgr inż. Jakub Jaworski	WAM/0100/POOK/10	
2.	Ekspertyza techniczna	mgr inż. Dariusz Brodziak	WAM/0015/OWOK/09	mgr inż. Dariusz Brodziak uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. WAM/0015/OWOK/09
3.	Program prac konserwatorskich	mgr Piotr Skulimowski	dypłom DI nr 114995	
4.	Inwentaryzacja	mgr inż. Dariusz Brodziak	WAM/0015/OWOK/09	mgr inż. Dariusz Brodziak uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. WAM/0015/OWOK/09

Załącznik nr 1 do projektu
nr 679/2015 dnia 07.12.2015

podpis Z up. STAROSTY
Monika Wirkus
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa

Elbląg, wrzesień 2015

Opracowanie jest załącznikiem do decyzji
Z.N. 5142.12.18.2015.KW
znak z dnia 11.2015
Paweł Kubeń

Spis treści

Inwentaryzacja

	str. 4
1. Część opisowa	str. 5
2. Część rysunkowa	str. 7
Rys.1 Inwentaryzacja- rzut przyziemia	str. 8
Rys.2 Inwentaryzacja- elewacja południowa	str. 9
Rys. 3 Inwentaryzacja- elewacja północna	str. 10
Rys. 4 Inwentaryzacja- elewacja zachodnia	str. 11
Rys. 5 Inwentaryzacja- elewacja wschodnia	str. 12
Rys. 6 Inwentaryzacja- przekrój A-A	str. 13

Ekspertyza techniczna

	str. 14
1. Część wstępna	str. 16
2. Historia i lokalizacja obiektu	str. 16
3. Opis budynku	str. 17
4. Stan zachowania i przyczyny zniszczeń kościoła	str. 19
5. Zalecenia do projektowania prac budowlanych	str. 43

Program prac konserwatorskich

	str. 48
1. Część wstępna	str. 50
2. Opis kościoła	str. 50
3. Historia i lokalizacja kościoła	str. 51
4. Stan zachowania poszczególnych elementów kościoła	str. 52
5. Cel oraz ogólne wytyczne konserwatorskie	str. 55
6. Program prac konserwatorskich	str. 55
7. Dokumentacja fotograficzna	str. 61

Projekt budowlany

	str. 78
Oświadczenie projektanta	str. 79
1. Część ogólna	str. 80
2. Plan zagospodarowania	str. 80
3. Opis budynku	str. 81
4. Charakterystyka energetyczna	str. 82

5. Charakterystyka ekologiczna	str. 82
6. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych	str. 82
7. Warunki ochrony przeciwpożarowej	str. 82
8. Projektowane prace budowlano- konserwatorskie	str. 86
9. Wnioski końcowe	str. 93
Informacja do planu BIOZ	str. 95
Dokumenty formalno- prawne	str. 100
Wypis z rejestru gruntów wraz z wrysem z mapy ewidencyjnej	str. 101
Uprawnienia i zaświadczenia autorów opracowania	str. 103

INWENTARYZACJA

Dotycząca: kościoła p.w. Św. Wojciecha w Świerkach

Adres: Świerki, 82-130 Nowy Staw, działka nr 13, obręb 0015

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła
w Świerkach, 82-130 Nowy Staw

Opracowanie: mgr inż. Dariusz Brodziak *Brodziak*

Elbląg, sierpień 2015

1. Część opisowa

1.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja kościoła p.w. Św. Wojciecha w Świerkach na podstawie pomiarów dokonanych w obiekcie w lipcu i sierpniu 2015 r. Inwentaryzację wykonano na zlecenie Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach, 82-130 Nowy Staw

1.2 Lokalizacja obiektu

Kościół p.w. Św. Wojciecha zlokalizowany jest w miejscowości Świerki przy głównej drodze przebiegającej przez miejscowość. Miejscowość Świerki położona jest na obszarze Wielkich Żuław Malborskich, w środkowej części gminy, oddalona o ok. 5 km od miasta Nowy Staw i 10 km od miasta Malbork. Obiekt usytuowany jest na działce nr 13, obręb 0015

1.3 Opis budynku

Budynek nieorientowany, zbudowany na planie prostokąta, od południa zamknięty fragmentem ośmioboku. Kościół posiada konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem z cegły pełnej na podmurowaniu ceglanym. Wypełnienie ceglane konstrukcji szkieletowej jest nieotynkowane. Wnętrze kościoła podzielone na część główną, przedsionek oraz zakrystię. We wnętrzu empora z organami oraz cenne wyposażenie, m. in. ambona, dwa ołtarze, kamienna płyta, obrazy.

Konstrukcja ścian

Konstrukcja ścian szkieletowa z wypełnieniem z cegły pełnej na podmurowaniu ceglanym. Wypełnienie ceglane konstrukcji szkieletowej od zewnątrz nieotynkowane. Tynki wewnętrzne wapienne na podkładzie z trzciny. Ściany wewnętrzne (wydzielające przedsionek i zakrystię z części głównej) wykonane w konstrukcji drewnianej.

Dach i pokrycie

Dach jest w głównej części dwuspadowy z wieżyczką z syngaturką. W części północnej i południowej – namiotowy. Pokrycie dachu wykonane z dachówki holenderki "esówki" na pełnym deskowaniu. Wieżba dachowa o konstrukcji stolcowo-płatwiowej, z dwiema jętkami.

Strop i sklepienia

Belki stropowe drewniane, nad nawą główną odeskowanie w formie sklepienia.

Obróbki blacharskie

Istniejące rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie wykonane z blachy tytan- cynk.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi główne do kościoła drewniane, dwuskrzydłowe (elewacja południowa). Po stronie południowo- zachodniej i północnej dodatkowe drzwi- pojedyncze skrzydła drzwiowe. Stolarka okienna w formie wysokich okien szcześciodelnych (elewacja wschodnia i zachodnia) oraz małych okien dwudzielnych (elewacja północna, północno- zachodnia i południowo- zachodnia).

Posadzki

Posadzka w przedsionku wykonana z cegły, w części głównej kościoła drewniana. W zakrystii podłoga wykończona płytami pilśniowymi, pod spodem prawdopodobnie również podłoga drewniana.

Instalacje w budynku

- instalacja elektryczna

Zestawienie danych liczbowych dotyczących bryły kościoła:

- powierzchnia działki 3000 m²
- wymiary budynku ok. 22 x 12 m
- powierzchnia zabudowy ok. 245 m²
- kubatura obiektu ok. 2330 m³

2. Część rysunkowa

Rys.1 Inwentaryzacja- rzut przyziemia

Rys.2 Inwentaryzacja- elewacja południowa

Rys. 3 Inwentaryzacja- elewacja północna

Rys. 4 Inwentaryzacja- elewacja zachodnia

Rys. 5 Inwentaryzacja- elewacja wschodnia

Rys. 6 Inwentaryzacja- przekrój budynku