

Książka Przedmiarów/Obmiarów

Investor:

Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Plazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Wykonawca:

Nr. Umowy:

Kod CPV: 45233226-9

Kody CPV:

45233226-9 Drogi dojazdowe

Data Oprac.: 2018-01-20

Umowa z dnia: 2018-01-20

Nazwa budowy: Droga gminna w Cedrach Małych

Kod budowy:

Adres budowy: , Cedry Małe dz.bud.184 i Cedry Wielkie dz.372

Obiekt: Droga gimnna-Etap I

1. WYTYCZENIE DROGI W TERENIE				
1.1	KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym			0,570 km
2. ROBOTY ZIEMNE Z WYWOZEM				
2.1	KNR 2-01 0205-04-060 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km			775,200 m3
	1. 570*3,4*0,4	775,200		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +			775,200
2.2	Wacetob KNR 201 0210-02-060 Nakłady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV (samochód samowyladowczy 5 t)_13_10dodatek za kolejne 13 km transportu ziemi			20 155,200 m3
3. POBUDOWY				
3.1	KNR 2-31 0103-03-050 Reczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI			1 938,000 m2
	1. 570*3,4	1 938,000		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +			1 938,000
3.2	KNR 2-31 0104-01-050 Reczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsaczającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm			1 938,000 m2
3.3	KNR 2-31 0104-02-050 Reczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsaczającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (za kolejne 15 cm)			29 070,000 m2

4. NAWIERZCHNIE					
4.1	KNR 2-25 0408-02-050 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej (Wyrównanie podbudowy z piasku)				1 710,000 m ²
	1.	570*3	1 710,000		
	2.		-----		
	3.	Przeniesienie +			1 710,000
4.2	KNR 2-25 0408-04-050 Nawierzchnie z NOWYCH płyt żelbetowych pełnych 300x150x15cm (płyty o pow.ponad 3 m ²) - budowa				1 710,000 m ²
5. POBOCZA					
5.1	KNR 2-01 0314-02-060 Reczne formowanie nasypów z ziemi leżacej na odkładzie (kat.gr.III-IV)				128,250 m ³
	1.	570*1,5*0,15	128,250		
	2.		-----		
	3.	Przeniesienie +			128,250
5.2	KNR 2-01 0236-02-060 Zageszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV (zageszczenie poboczy)				128,250 m ³
	1.	570*1,5*0,15	128,250		
	2.		-----		
	3.	Przeniesienie +			128,250
5.3	KNR 2-01 0505-03-050 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI (wyrównanie poboczy po zageszczeniu)				855,000 m ²
	1.	570*1,5	855,000		
	2.		-----		
	3.	Przeniesienie +			855,000

mgr inż. Bernard Pawlak
 UPRAWNIENIA BUDOWLNIENI NR PGM/0055/P00K/03
 do projektowania i nadzoru budowlanego z ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej