

Instalacje elektryczne budynku socjalnego w Błotniku

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	D-01.03.02	Budowa instalacji elektrycznych toalety publicznej				
1		Montaż rozdzielnic głównej	kpl	1,000		
1.1		Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg	szt	1,000		
2		Budowa linii zasilającej - wlz	m	70,000		
2.1		Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	70,000		
2.2		Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	140,000		
2.3		Układanie w wykopie rur ochronnych o średnicy do 110mm	m	70,000		
2.4		Ręczne układanie w rowach kablowych z wciągnięciem na słup kabli wielożyłowych o masie do 2kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm	m	70,000		
2.5		Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m	m	70,000		
3		Montaż instalacji elektrycznej budynku	kpl	1,000		
3.1		Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm na tynku na podłożu innym niż betonowe	m	250,000		
3.2		Układanie w rurach kabli o masie do 0,5kg/m	m	7,000		
3.3		Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych	szt	16,000		
3.4		Montaż wyłączników ppoż	szt	1,000		
3.5		Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnymi przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm ²	szt	12,000		
3.6		Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² do rur	m	245,000		
4		Montaż opraw oświetleniowych	kpl	23,000		
4.1		Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych)	kpl	17,000		
4.2		Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych	kpl	4,000		
4.3		Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych	kpl	2,000		
5		Budowa uziomu fundamentowego	kpl	1,000		
5.1		Montaż płaskownika stalowego 40x5	m	120,000		
5.2		Montaż płaskownika stalowego ocynkowanego 30x5	m	30,000		
5.3		Montaż GSU	szt	1,000		