

PRZEDMIAR ROBÓT nr. 06/12/BŁOTNIK/2016

NAZWA INWESTYCJI : „Przystań Kajakowa ma terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

BUDYNEK SOCJALNY

ADRES INWESTYCJI : BŁOTNIK GM. CEDRY WIELKIE

INWESTOR : GMINA CEDRY WIELKIE

ADRES INWESTORA : CEDRY WIELKIE

BRANŻA : BUDOWLANA

SPOŻĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Lp.	Podstawa Nr S.T.W.iO.R.B.	Opis	jedn.o bm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5		
1. ROBOTY ZIEMNE						
1 d.1	ST 01.00.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	110.000		
2 d.1	ST 01.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	83.311		
3 d.1	ST 01.00.00	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m3	20.828		
4 d.1	ST 01.00.00	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 3	m3	104.139		
5 d.1	ST 02.00.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	60.748		
2. FUNDAMENTY						
6 d.2	ST 13.00.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	8.678		
7 d.2	ST 12.00.00	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	21.696		
8 d.2	ST 11.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	2.055		
3. KONSTRUKCJA						
9 d.3	ST 19.00.00	Hale typu lekkiego - ramy	t	3.125		
4. OBUDOWA KONSTRUKCJI						
10 d.4	ST 19.00.00	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną	m2	82.931		
11 d.4	ST 19.00.00	Termoizolacja dachu z wełny gr 20 cm	m2	82.931		
12 d.4	ST 19.00.00	Membrana dachowa	m2	91.224		
13 d.4	ST 19.00.00	Montaż i uszczelnienie kominków wentylacyjnych	szt	15.000		

14 d.4	ST 19.00.00	Obudowa ścian płytami warstwowymi ocieplonymi z obustronnym wykończeniem	m2	120.760		
5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA						
15 d.5	ST 21.00.00	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia	m2	7.680		
16 d.5	ST 21.00.00	drzwi zewnętrzne	m2	4.040		
17 d.5	ST 19.00.00	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m2	20.923		
6. ŚCIANKI DZIAŁOWE						
18 d.6	ST 20.00.00	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m2	80.365		
7. WYKOŃCZENIE ŚCIAN I STROPÓW						
19 d.7	ST 22.00.00	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2	81.225		
20 d.7	ST 15.00.00	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą	m2	81.225		
21 d.7	ST 16.00.00	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m2	79.505		
22 d.7	ST 16.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	79.505		
23 d.7	ST 00.00.00	Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt	79.505		
8. POSADZKI						
24 d.8	ST 23.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurewych gr 10 cm pionowe na lepiku bez siatki metal.	m2	86.783		
25 d.8	ST 23.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	95.461		
26 d.8	ST 23.00.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm zbrojone zbrojeniem rozproszonym	m2	86.783		
27 d.8	ST 23.00.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5	m2	86.783		
28 d.8	ST 23.00.00	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych	m2	95.461		
29 d.8	ST 23.00.00	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS grubości 3-5 mm	m2	95.461		