

PRZEDMIAR ROBÓT nr. 05/11/BŁOTNIK/2016

NAZWA INWESTYCJI : „Przystań Kajakowa ma terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”
MAŁA ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI : BŁOTNIK GM. CEDRY WIELKIE

INWESTOR : GMINA CEDRY WIELKIE

ADRES INWESTORA : CEDRY WIELKIE

BRANŻA : BUDOWLANA

SPOŻĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Lp.	Podstawa Nr S.T.W.iO.R.B.	Opis	jedn.o bm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5		
1. DROGI I CHODNIKI						
1 d.1	ST 03.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa zasypowa slipu	m3	300.000		
2 d.1	ST 02.00.00	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	153.500		
3 d.1	ST 02.00.00	Warstwa odsączająca - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 3	m2	153.500		
4 d.1	ST 17.00.00	Taras z desek kompozytowych na legarach systemowych i bloczkach betonowych	m2	92.140		
5 d.1	ST 03.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	61.360		
6 d.1	ST 02.00.00	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	123.360		
7 d.1	ST 02.00.00	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2	123.360		
8 d.1	ST 05.00.00	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 11-20 elementów/m2	m2	61.360		
9 d.1	ST 04.00.00	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	62.000		
10 d.1	ST 08.00.00	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	106.500		
11 d.1	ST 03.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm - chodnik żwirowy	m2	18.240		
12 d.1	ST 07.00.00	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2	18.240		
13 d.1	ST 05.00.00	Schody terenowe z kostki w obrzeżach	m2	1.360		
14 d.1	ST 09.00.00	Wykonanie trawnika na nawierzchni wzmocnionej wraz z warstwą wyrównawczą	m	59.040		
15 d.1	Uproszczona	Wymiana ogrodzenia na bramę wjazdową	kpl.	1.000		
2. POMOST I TRAP						

2.1 MÓR OPOROWY TRAP I POMOST						
23 d.2.2	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	13.920		
24 d.2.2	KNR 2-01 0320-0202	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m	m3	4.320		
25 d.2.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0.720		
26 d.2.2	KNNR 2 0205-01	Mur oporowy z elementów prefabrykowanych typu L	elem.	12.000		
27 d.2.2	Uproszczona	Dostawa i montaż pomostu	m2	38.400		
28 d.2.2	Uproszczona	Dostawa i montaż trapu	m2	12.000		
2.2 MAŁA ARCHITEKTURA						
2.2.1 SUSZARKA DO KAJAKÓW						
29 d.2.3.1	ST 01.00.00	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m3	5.880		
30 d.2.3.1	ST 13.00.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0.600		
31 d.2.3.1	ST 12.00.00	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1.200		
32 d.2.3.1	ST 10.00.00	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	4.080		
33 d.2.3.1	ST 17.00.00	Konstrukcja stalowo drewniana suszarki do kajaków	kpl.	10.000		
2.2.2 STOJAK NA ROWERY						
34 d.2.3.2	ST 01.00.00	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m3	1.890		
35 d.2.3.2	ST 13.00.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0.200		
36 d.2.3.2	ST 12.00.00	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0.360		
37 d.2.3.2	ST 10.00.00	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	1.330		
38 d.2.3.2	ST 17.00.00	Konstrukcja stalowo drewniana stojaków rowerowych	kpl.	5.000		
2.2.3 TABLICA INFORMACYJNA, ZNAK, ŁAWKI						
39 d.2.3.3	ST 01.00.00	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m3	1.911		
40 d.2.3.3	ST 10.00.00	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m3	1.338		
41 d.2.3.3	ST 13.00.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0.183		
42 d.2.3.3	ST 12.00.00	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0.390		
43 d.2.3.3	ST 17.00.00	Dostawa i montaż ławek	szt	1.000		
44 d.2.3.3	ST 17.00.00	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt	1.000		
45 d.2.3.3	ST 17.00.00	Dostawa i montaż znaku wodnego	szt	1.000		
46 d.2.3.3	ST 06.00.00	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1.000		

47 d.2.3.3	ST 06.00.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	2.000		