

Książka Przedmiarów/Obmiarów

Inwestor:

Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Plazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Wykonawca:**Nr. Umowy:**

Kod CPV: 45233226-9

Kody CPV:

45233226-9 Drogi dojazdowe

Data Oprac.: 2018-01-20

Umowa z dnia: 2018-01-20

Nazwa budowy: Droga gminna w Cedrach Wielkich

Kod budowy:

Adres budowy: , Cedry Wielkie dz.bud.373

Obiekt: Droga gminna - Etap II

Tytuł / Rodzaj robót: drogowe , ziemne

1. WYTYCZENIE DROGI W TERENIE

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1.1 | KNR 2-01 0119-03-043 | 0,530 km |
| | <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym</i> | |

2. ROBOTY ZIEMNE Z WYWOZEM

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 2.1 | KNR 2-01 0205-04-060 | 720,800 m3 |
| | <i>Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odleglosc do 1 km</i> | |
| | 1. 530*3,4*0,4 | 720,800 |
| | 2. | ----- |
| | 3. Przeniesienie + | 720,800 |
| 2.2 | Wacetob KNR 201 0210-02-060 | 18 740,800 m3 |
| | <i>Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV (samochód samowyladowczy 5 t)_13_10dodatek za kolejne 13 km transportu ziemi</i> | |

3. POBUDOWY

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 3.1 | KNR 2-31 0103-03-050 | 1 802,000 m2 |
| | <i>Reczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI</i> | |
| | 1. 530*3,4 | 1 802,000 |
| | 2. | ----- |
| | 3. Przeniesienie + | 1 802,000 |
| 3.2 | KNR 2-31 0104-01-050 | 1 802,000 m2 |
| | <i>Reczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsaczającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm</i> | |
| 3.3 | KNR 2-31 0104-02-050 | 27 030,000 m2 |
| | <i>Reczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsaczającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (za kolejne 15 cm)</i> | |

4. NAWIERZCHNIE

4.1	KNR 2-25 0408-02-050 Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej (Wyrównanie podbudowy z piasku)	1 590,000 m2
	1. 530*3 2. 3. Przeniesienie +	1 590,000 ----- 1 590,000
4.2	KNR 2-25 0408-04-050 Nawierzchnie z NOWYCH płyt żelbetowych pełnych 300x150x15cm (płyty o pow.ponad 3 m2) - budowa	1 590,000 m2

5. POBOCZA

5.1	KNR 2-01 0314-02-060 Reczne formowanie nasypów z ziemi leżacej na odkładzie (kat.gr.III-IV)	119,250 m3
	1. 530*1,5*0,15 2. 3. Przeniesienie +	119,250 ----- 119,250
5.2	KNR 2-01 0236-02-060 Zageszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV (zageszczenie poboczy)	119,250 m3
	1. 530*1,5*0,15 2. 3. Przeniesienie +	119,250 ----- 119,250
5.3	KNR 2-01 0505-03-050 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI (wyrównanie poboczy po zageszczaniu)	795,000 m2
	1. 530*1,5 2. 3. Przeniesienie +	795,000 ----- 795,000

mgr inż. Bernard Pawlak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE HPBOM/0055/POB/W03
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej