

Przedmiar robót

Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej.

Budowa: **Branża telekomunikacyjna**

Obiekt lub rodzaj robót: **Kanał technologiczny**

Lokalizacja: **Cedry Wielkie**

Nazwa i kod CPV: **32412100-5 Sieć telekomunikacyjna**

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

Inwestor: **Gmina Cedry Wielkie**

ul. M. Płażyńskiego 16

83-020 Cedry Wielkie

Jednostka opracowująca kosztorys: **PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski**

ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

80-175 Gdańsk

Data opracowania:

2019-01-10

Kosztorys opracowany przez:

inż. Jarosław Szczodrowski, Projektant

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej.		
1	Element	Ułożenie kanalizacji kablowej , rur ochronnych - ST T- 01.01.00		
1.1	TPSA 40/102/1	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	m	512
2	Element	Montaż studni kablowych ST T- 01.02.00		
2.1	TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt	11
2.2	TPSA 40/322/1	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt	11